

## PROJEKTE | HISTORISCHE BAUTEN



Hölzener Dachstuhl

### Leistungen, Beschreibung:

Die Ertüchtigung der tragenden Bauteile der spätgotischen Kirche betraf den Turm und die hölzernen Dächer über dem Schiff und Chor der Kirche. Durch Feuchtigkeit geschädigte Sparren der Dächer wurden ebenso ersetzt wie konstruktiv fehlerhafte. Durch Vervollständigung unzureichender Verbände wurden die Aussteifung gesichert und vorhandene Schiefstellungen korrigiert. Im Turm wurden neue Zwischendecken geschaffen, bestehende ertüchtigt, zur Aufnahme neuer Glockenstühle vorbereitet. Fünf neue Glocken wurden durch Mauerwerksöffnungen eingebracht, die ausgebrochen und sorgfältig wieder geschlossen wurden. Für den Turm wurden Schwingungsberechnungen für fünf neue Glocken der Tonfolge a<sup>o</sup>, cis', e', a' und cis'' durchgeführt. Die Schillerglocke ergänzt als c' Glocke das Geläut.

**Alexanderkirche | Marbach a. N.**  
Renovierung Alexanderkirche  
Marbach am Neckar

**Bauherr:**  
Ev. Kirchengemeinde Marbach am Neckar

**Architekten:**  
Keim und Weccard, Marbach am Neckar

### Bildergalerie:

